

RISCHI POTENZIALI DELL'APPRODO

Tutte le aree

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Investimento pedoni

*Procedere con l'auto sempre a passo d'uomo, rispettando la segnaletica. I pedoni devono utilizzare l'apposita corsia delimitata dalla striscia orizzontale di colore blu.
Rispettare la segnaletica presente in cantiere.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Caduta da scale

*Fare molta attenzione quando si trasportano oggetti. Non trasportare oggetti che richiedono l'uso di entrambe le mani o impediscono di vedere i gradini. Aiutarsi con i corrimano.
Non lasciare o depositare oggetti sui gradini o sui pianerottoli.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Scivolamento

*Utilizzare scarpe adatte per camminare in cantiere (no ciabatte, scarpe aperte, ecc.).
Evitare di transitare in zone bagnate.
Rispettare i divieti di accesso presenti in cantiere.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Incendio

In caso di emergenza mantenere la calma ed agire rapidamente evitando, comunque, ogni comportamento che possa suscitare panico o intralcio all'esodo. In caso di evacuazione sospendere immediatamente ciò che si sta facendo evitando di creare situazioni di rischio e recarsi celermente e secondo la via più breve al punto di raccolta indicato nelle planimetrie affisse in cantiere. Nel punto di raccolta il coordinatore dell'emergenza effettuerà l'appello del personale.

Capannoni

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Urto contro

*Obbligo di indossare l'elmetto di sicurezza.
Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche.
Osservare e rispettare la segnaletica presente in cantiere.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Carichi sospesi

*Non sostare sotto carichi sospesi.
Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l'elmetto.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Mezzi meccanici in movimento

La presenza di persone nell'area di lavoro dei mezzi meccanici può causare gravi infortuni, anche mortali. Coloro che necessariamente si dovessero trovare in prossimità delle macchine devono indossare indumenti ben visibili (preferibilmente di colore arancione o rosso) o ad alta visibilità in caso di lavori serali o notturni. Se è necessario avvicinarsi alla macchina bisogna preventivamente rendersi visibili al conducente richiamando la sua attenzione da una posizione sicura (mai urlando da dietro la sagoma del mezzo). In seguito, dopo essere stati avvistati dall'operatore, attendere l'arresto della macchina e, previo consenso del conducente, solo a questo punto accostarsi alla cabina per comunicare con l'operatore stesso.

Rischio potenziale

Altri rischi

In caso di attività di controllo e/o verifica delle attività di manutenzione e rimesaggio eseguite dal cantiere, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale della Sudcantiere ivi compreso l'eventuale utilizzo dei DPI che si dovessero rendere necessari.

RISCHI POTENZIALI DELL'APPRODO

Piazzali

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Urto contro

*Obbligo di indossare l'elmetto di sicurezza.
Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche.
Osservare e rispettare la segnaletica presente in cantiere.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Carichi sospesi

*Non sostare sotto carichi sospesi.
Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l'elmetto.*

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Mezzi meccanici in movimento

La presenza di persone nell'area di lavoro dei mezzi meccanici può causare gravi infortuni, anche mortali. Coloro che necessariamente si dovessero trovare in prossimità delle macchine devono indossare indumenti ben visibili (preferibilmente di colore arancione o rosso) o ad alta visibilità in caso di lavori serali o notturni. Se è necessario avvicinarsi alla macchina bisogna preventivamente rendersi visibili al conducente richiamando la sua attenzione da una postazione sicura (mai urlando da dietro la sagoma del mezzo). In seguito, dopo essere stati avvistati dall'operatore, attendere l'arresto della macchina e, previo consenso del conducente, solo a questo punto accostarsi alla cabina per comunicare con l'operatore stesso.

Rischio potenziale

Altri rischi

In caso di attività di controllo e/o verifica delle attività di manutenzione, alaggio, varo e rimessaggio eseguite sull'imbarcazione, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale della Sudcantieri ivi compreso l'eventuale utilizzo dei DPI che si dovessero rendere necessari.

Area 1

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Ingresso Cannello Via Fasano

Urto con la macchina contro il cancello

Attendere che il cancello si apra completamente

Area 2

Rischio potenziale

Misure di prevenzione

Ingresso viale, area parcheggio

Urto tra auto

Seguire la segnaletica stradale. Segnalare con avvisatore acustico solo se strettamente necessario. Mantenere la distanza di sicurezza dalle altre auto.