

RISCHI POTENZIALI APPRODO

Tutte le aree

Rischio potenziale	Investimento pedoni
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Procedere con l'auto sempre a passo d'uomo, rispettando la segnaletica. I pedoni devono utilizzare l'apposita corsia delimitata dalla striscia orizzontale di colore blu.</i> • <i>Rispettare la segnaletica presente in cantiere.</i>
Rischio potenziale	Caduta da scale
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fare molta attenzione quando si trasportano oggetti. Non trasportare oggetti che richiedono l'uso di entrambe le mani o impediscono di vedere i gradini.</i> • <i>Aiutarsi con i corrimano.</i> • <i>Non lasciare o depositare oggetti sui gradini o sui pianerottoli.</i>
Rischio potenziale	Scivolamento
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Utilizzare scarpe adatte per camminare in cantiere (no ciabatte, scarpe aperte, ecc.).</i> • <i>Evitare di transitare in zone bagnate.</i> • <i>Rispettare i divieti di accesso presenti in cantiere.</i>
Rischio potenziale	Incendio
Misure di prevenzione	<i>In caso di emergenza mantenere la calma ed agire rapidamente evitando, comunque, ogni comportamento che possa suscitare panico o intralcio all'esodo. In caso di evacuazione sospendere immediatamente ciò che si sta facendo evitando di creare situazioni di rischio e recarsi celermente e secondo la via più breve al punto di raccolta indicato nelle planimetrie affisse in cantiere. Nel punto di raccolta il coordinatore dell'emergenza effettuerà l'appello del personale.</i>
Rischio potenziale	Urto
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Obbligo di indossare l'elmetto di sicurezza.</i> • <i>Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche.</i> • <i>Osservare e rispettare la segnaletica presente in cantiere.</i>
Rischio potenziale	Carichi sospesi
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non sostare sotto carichi sospesi.</i> • <i>Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l'elmetto.</i>
Rischio potenziale	Mezzi meccanici in movimento
Misure di prevenzione	<i>La presenza di persone nell'area di lavoro dei mezzi meccanici può causare gravi infortuni, anche mortali. Coloro che necessariamente si dovessero trovare in prossimità delle macchine devono indossare indumenti ben visibili (preferibilmente di colore arancione o rosso) o ad alta visibilità in caso di lavori serali o notturni. Se è necessario avvicinarsi alla macchina bisogna preventivamente rendersi visibili al conducente richiamando la sua attenzione da una postazione sicura (mai urlando da dietro la sagoma del mezzo). In seguito, dopo essere stati avvistati dall'operatore, attendere l'arresto della macchina e, previo consenso del conducente, solo a questo punto accostarsi alla cabina per comunicare con l'operatore stesso.</i>
Rischio potenziale	Altri rischi
	<i>In caso di attività di controllo e/o verifica delle attività di manutenzione e rimessaggio eseguite dal cantiere, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale della Sudcantieri ivi compreso l'eventuale utilizzo dei DPI che si dovessero rendere necessari.</i>

Piazzali

Rischio potenziale	Urto contro oggetti
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Obbligo di indossare l'elmetto di sicurezza.</i> • <i>Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche.</i> • <i>Osservare e rispettare la segnaletica presente in cantiere.</i>
Rischio potenziale	Carichi sospesi
Misure di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non sostare sotto carichi sospesi.</i> • <i>Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l'elmetto.</i>
Rischio potenziale	Mezzi meccanici in movimento
Misure di prevenzione	<i>La presenza di persone nell'area di lavoro dei mezzi meccanici può causare gravi infortuni, anche mortali. Coloro che necessariamente si dovessero trovare in prossimità delle macchine devono indossare indumenti ben visibili (preferibilmente di colore arancione o rosso) o ad alta visibilità in caso di lavori serali o notturni. Se è necessario avvicinarsi alla macchina bisogna preventivamente rendersi visibili al conducente richiamando la sua attenzione da una postazione sicura (mai urlando da dietro la sagoma del mezzo). In seguito, dopo essere stati avvistati dall'operatore, attendere l'arresto della macchina e, previo consenso del conducente, solo a questo punto accostarsi alla cabina per comunicare con l'operatore stesso.</i>
Rischio potenziale	Altri rischi
	<i>In caso di attività di controllo e/o verifica delle attività di manutenzione, alaggio, varo e rimessaggio eseguite sull'imbarcazione, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale della Sudcantieri ivi compreso l'eventuale utilizzo dei DPI che si dovessero rendere necessari.</i>

Area 1

Ingresso cancello Via Fasano

Rischio potenziale	Urto con la macchina contro il cancello
Misure di prevenzione	<i>Attendere che il cancello si apra completamente</i>

Area 2

Ingresso viale, area parcheggio

Rischio potenziale	Urto tra auto
Misure di prevenzione	<i>Seguire la segnaletica stradale. Segnalare con avvisatore acustico solo se strettamente necessario. Mantenere la distanza di sicurezza dalle altre auto</i>